

สำเนาคู่มือ

ที่ กบ ๗๑๖๐๒ / ว ๑๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
ถนนเหนือคลอง - ชัยบุรี กบ ๘๑๑๔๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง เสนอราคาจ้าง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบเสนอราคา

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ พี.วี.ซี Ø ๖ นิ้ว โดยมีความลึกต่อบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Summersible pume ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด ราคากลาง ๒๗๒,๐๐๐.-บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคา โดยมีคุณสมบัติและยื่นหลักฐาน ดังนี้

๑. กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอพิจารณาราคาและคุณสมบัติ
๒. ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๓. วางหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง
๔. ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท
๕. รับประกันการชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ได้รับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๖. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๒,๔๐๐.- บาท

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ขอแจ้งมายังท่าน เพื่อทำการเสนอราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว ได้ที่งานพัสดุ / กองคลัง ใน วันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

งานพัสดุ / กองคลัง

โทร. ๐ - ๗๕๖๘๙ - ๔๐๕ ต่อ ๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์/งาน	วันที่ 13 / ๙ / ๕๙
หัวหน้าส่วนผู้รับ	วันที่ 13 / ๙ / ๕๙
ปลัด อบต.	วันที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ พี.วี.ซี. Ø ๖ นิ้ว มีความลึกต่อบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump ขนาด ๑.๕ แรงม้า และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบกันน้ำสองชั้น จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ส.ต.อ.สมพ้อง เซาว์ภาชี

๖.๒ นายศิรินทร์ ไกรนรา

๖.๓ นายเสราช สมแสง

1/2 ก.ค.๕๙

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 7/2559

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร. 4 - จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	187,305.00	1.2726	238,364.34	
2	ประเภทงานที่ไม่ปรับราคา				
2.1	งานเครื่องสูบน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า	22,000.00	1.0700	23,540.00	
2.2	งานตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	9,500.00	1.0700	10,165.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			272,069.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			272,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมแล้วและได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วพร้อมมีมติเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง โดยอ้างอิงจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกระบี่และอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
จำเดือน มิถุนายน 2559 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน อนึ่งราคากลางนี้ได้นำราคาและรายละเอียดจากแบบแปลนมาพิจารณาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของโครงการหรือการใช้งานได้ในทันทีทันใดแต่อย่างใด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(สมพงษ์ เขียวภาษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายศิริรินทร์ ไกรนรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสราช สมแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายสุบิน เกื้อบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ 7/2559

กำหนดราคากลาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ พี.วี.ซี. Ø 6 นิ้วโดยมีความลึกต่อบ่อไม่น้อยกว่า 100 เมตร ต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบม./ชม.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบกันน้ำสองชั้น จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้งป้าย

ประชาชนสัมพันธไมตรีโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล Ø 6"	100	เมตร	-	-	1,000.00	100,000.00	100,000.00
2	วัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อน้ำบาดาล							
	2.1 ท่อพีวีซี. ขึ้น 13.5 Ø 6"	24	ท่อน	1,915.00	45,960.00	-	-	45,960.00
	2.2 ท่อกรอง พีวีซี. ขึ้น 13.5 Ø 6"	1	ท่อน	2,215.00	2,215.00	-	-	2,215.00
	2.3 โคลนผง	3	กระสอบ	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	2.4 กรวดคัด	4	ลบ.ม.	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	2.5 ซีเมนต์คอป	5	กระสอบ	150.00	750.00	-	-	750.00
3	การประสานท่อที่บ่อน้ำบาดาล							
	3.1 ท่อ พีวีซี. ขึ้น 13.5 Ø 1 1/4"	10	ท่อน	123.00	1,230.00	-	-	1,230.00
	3.2 ข้อต่อตรง GS Ø 2"ลด 1 1/4"	1	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00
	3.3 ท่อ GS Ø 2"	1	ท่อน	742.00	742.00	-	-	742.00
	3.4 ข้อต่อ 90° GS Ø 2"	1	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00
	3.5 สามทาง GS Ø 2"	1	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00
	3.6 ยูเนียน GS Ø 2"	2	ตัว	350.00	700.00	-	-	700.00
	3.7 นิปปิล GS Ø 2"	3	ตัว	150.00	450.00	-	-	450.00
	ยอดรวมค่างานยกไป				62,827.00		100,000.00	162,827.00

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ 7/2559

กำหนดราคากลาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ พีวี.ซี. Ø 6 นิ้วโดยมีความลึกต่อบ่อไม่น้อยกว่า 100 เมตร ต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบม./ชม.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบกันน้ำสองชั้น จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้งป้าย

ประชาชนสัมพันธไมตรีโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมค่าจ้างยกมา				62,827.00		100,000.00	162,827.00	
	3.8 เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1	ชุด	660.00	660.00	-	-	660.00	
	3.9 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1	ตัว	838.00	838.00	-	-	838.00	
	3.10 เชือกแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 1/2"	32	เมตร	15.00	480.00	-	-	480.00	
	3.11 ชุดแผ่นเหล็กปากบ่อ	1	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	
	3.12 เทปพันเกลียว	3	ม้วน	30.00	90.00	-	-	90.00	
	3.13 เทปพันสายไฟ	1	ม้วน	30.00	30.00	-	-	30.00	
4	งานคอนกรีตลานสูบน้ำ	1	บ่อ	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
5	งานสูบน้ำบาดาล	1	บ่อ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1	บ่อ	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ยอดรวมค่าจ้างยกมา				81,005.00		106,300.00	187,305.00	