

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเนียง – ที่ทำการอุทยาน
ห้วยเนียง ม.๑๐ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม. ๐+๔๕๐ ถึง ช่วง กม. ๐+๖๕๐
ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตัวถนนกว้าง ๖.๐๐
เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร มีความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- แบบแปลนก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว
- ๖.๒ นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย
- ๖.๓ นายเสราช สมแสง

แบบสรุปกำหนดราคางานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเนียง-ที่ทำการอุทยานห้วยเนียง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อบดอัดคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	1,000.00	10.66	10,660.00	1.3795	14,705.47	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ตร.ม.	1,000.00	24.89	24,890.00	1.3795	34,335.76	
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,000.00	357.60	357,600.00	1.3795	493,309.20	
4	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	290.00	13.35	3,871.50	1.3795	5,340.73	
5	งานถมดินลูกรังถมเสริมผิวจราจรเดิม	ลบ.ม.	12.00	139.39	1,672.68	1.3795	2,307.46	
6	งานถมดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	60.00	139.39	8,363.40	1.3795	11,537.31	
7	งานท่อระบายน้ำ คล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ฟุต	9.00	1194.66	10,751.94	1.3795	14,832.30	
8	งานคอนกรีตรองพื้น	ลบ.ม.	0.70	2198.53	1,538.97	1.3795	2,123.01	
9	งานปูนทรายยาแนวท่อ	รายการ	1.00	500.00	500.00	1.3795	689.75	
					419,848.49			
หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ระยะทาง 200.00 เมตร							579,180.99	
TOTAL								

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ③ ค่างานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่าย 1 * 2
- ④ ค่างานก่อสร้างทางประมาณ

=	419,848.49
=	1.3795
=	579,180.99
=	579,000.00

(.....) ทำแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน (.....)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมแล้วและได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วพร้อมมีมติเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลางโดยอ้างอิงมาจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีรถบรรทุกสิบล้อ ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 22.00-22.99 บาท/ลิตร อ้างอิงจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกระบี่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายประสิทธิ์ แสงแก้ว) หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเสนาช สมแสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติราคา
(นายศิรินทร์ ไกรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการก่อสร้าง

พื้นที่ ปกติ ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม.

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ขนาด 2.50 x 10.00 เมตร (PANEL SIZE 2.50 x 10.00 M.)

ปริมาณงานทั้งโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ค่าคอนกรีต ST.2400 KSC.

1,985.98 บาท/ลบ.ม.

... ค่าคอนกรีต คิดราคาจาก พื้นที่ 25.00 ตร.ม. จำนวน 3.75 ลบ.ม.

7,447.43 บาท/แผง

ค่าเหล็กเชื่อมตะแกรง WIRDE MESH 0.20 x 0.20 ม. - Ø 4 มม.

30.00 บาท/ตร.ม.

... ค่าเหล็กเชื่อมตะแกรง WIRDE MESH คิดราคาจาก พื้นที่ 25.00 ตร.ม. จำนวน 1 แผง

750.00 บาท/แผง

ค่าแบบเหล็ก

คิดราคาจาก ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 แผง

ค่าแบบเหล็ก

เมตร ละ 21.94 บาท 10.00 เมตร 219.40 บาท/แผง

ค่าปูผิวคอนกรีต

คิดราคาจาก พื้นที่ 20.00 ตร.ม. จำนวน 1 แผง

ค่าปูผิวคอนกรีต ตร.ม.ละ

ตร.ม. ละ 12.22 บาท 25.00 ตร.ม. 305.50 บาท/แผง

ค่าเหล็ก DOWEL BAR

คิดราคาจาก ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 แผง

ค่าเหล็กเส้นกลมขนาด

แผงละ 10.00 กก. 21.775 บาท 217.75 บาท/แผง

ค่าใช้จ่ายรวมงานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต

8,940.08 บาท/แผง

คิดราคาจาก พื้นที่ 25.00 ตร.ม. จำนวน 1 แผง

งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา ตร.ม.ละ

แผงละ 8,940.08 บาท 25.00 ตร.ม. 357.60 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)

467.29 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 10 กม.

30.56 บาท/แผง

รวม

497.85 บาท/แผง

... ค่าทรายถมที่ คิดราคาจาก พื้นที่ 25.00 ตร.ม. จำนวน 1.25 ลบ.ม.

622.31 บาท/แผง

... ส่วนยุบตัว 572.73 x 1.00

622.31 บาท/แผง

... ค่าใช้จ่ายรวมงานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

คิดราคาจาก พื้นที่ 25.00 ตร.ม. จำนวน 1 แผง

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา ตร.ม.ละ

แผงละ 622.31 บาท 25.00 ตร.ม. 24.89 บาท/ตร.ม.

3 งานถมหินผุ

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ห้วยน้ำแก้ว)	186.92 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	63.44 บาท/แผง
ค่าเกลี่ยเรียบ	13.33 บาท/แผง
รวม	263.69 บาท/แผง

4 งานถมดินลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ตำบลเขาพนม)	93.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	32.60 บาท/แผง
ค่าเกลี่ยเรียบ	13.33 บาท/แผง
รวม	139.39 บาท/แผง