

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไหย หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ 4012 สายควนยาไหยหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไหย หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว ช่วง กม.0+000 ถึง ช่วง กม.2+650 ระยะทาง 2,635.00 เมตร (ยกเว้น ช่วงสะพานที่ กม.0+660 ถึง กม.0+675) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,445.00 ตารางเมตร ตัวถนนกว้าง 9.00 เมตร
 ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร มีความหนา 0.05 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,896,681.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิสิทธิ์ แสงแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 เฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 เสราช สมแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	18,445.000	4.25	78,391.25	1.3563	5.76	106,322.05
2	2. งานพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,228.000	562.84	1,254,007.52	1.3563	763.37	1,700,810.39
	3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

อภิสิทธิ์ แสงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2563 13:33:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,445.000	29.46	543,389.70	1.3563	39.95	736,999.45
4	3.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	18,445.000	260.12	4,797,913.40	1.3563	352.80	6,507,409.94
5	4. งานโครงสร้าง 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.20 ม. 4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม.	60.000	3,588.48	215,308.80	1.3563	4,867.05	292,023.32
6	4.2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	790.500	40.00	31,620.00	1.3563	54.25	42,886.20
7	4.2.2 ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน	ชุด	17.000	2,600.00	44,200.00	1.3563	3,526.38	59,948.46
8	4.2.3 หลักรั้วโลหะ	ชุด	3.000	3,580.00	10,740.00	1.3563	4,855.55	14,566.66

อภิสิทธิ์ แสงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2563 13:33:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรุเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2.4 หลัคนำโค้ง	หลัก	48.000	40.00	1,920.00	1.3563	54.25	2,604.09
	4.2.5 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.2.5.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
10	4.2.5.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-1.20 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.20 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	4.000	18,868.85	75,475.40	1.3563	25,591.82	102,367.28
11	4.2.5.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	5.400	1,825.89	9,859.80	1.3563	2,476.45	13,372.84
12	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง	ลบ.ม.	1.000	29.65	29.65	1.3563	40.21	40.21

อภิสิทธิ์ แสงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2563 13:33:29

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพุดเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	6.000	11,480.00	68,880.00	1.3563	15,570.32	93,421.94
14	6.2 โคมไฟฟ้า ชนิด HPLS 250 วัตต์ ชนิดหลอดโซเดียมความดันไอสูง	โคม	6.000	4,990.00	29,940.00	1.3563	6,767.93	40,607.62
15	6.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	6.000	110.00	660.00	1.3563	149.19	895.15
16	6.4 ฐานเสาไฟคอนกรีต ขนาด 0.40X0.80X1.20 ม.	แท่ง	6.000	8,600.00	51,600.00	1.3563	11,664.18	69,985.08
17	6.5 สายไฟ NYY3X10 mm (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสาขึ้นอยู่กับรูปแบบการ ติดตั้ง)	เมตร	220.000	190.00	41,800.00	1.3563	257.69	56,693.34
18	6.6 สายไฟฟ้า NYY2X2.5mm (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสาขึ้นถึงดวงโคม)	เมตร	72.000	59.00	4,248.00	1.3563	80.02	5,761.56
19	6.7 ท่อ HDPE Dia 50 mm. พร้อมข้อยึด	เมตร	220.000	102.00	22,440.00	1.3563	138.34	30,435.37
20	6.8 Ground rod 16 mm. X 2.40 mm.	ชุด	6.000	550.00	3,300.00	1.3563	745.96	4,475.79
21	6.9 ตู้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60A220V เซตีสวิทช์ 30A รวมฟิวส์กันน้ำ พร้อมท่อ Dia 1 1/4"	งาน	1.000	5,600.00	5,600.00	1.3563	7,595.28	7,595.28

อภิสิทธิ์ แสงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2563 13:33:29

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไหย หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	6.10 ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	จุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3563	6,103.35	6,103.35
23	6.11 ค่าแรงและอุปกรณ์ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	งาน	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3563	1,356.30	1,356.30
รวมราคากลาง								9,896,681.67

อภิสิทธิ์ แสงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2563 13:33:29

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรตเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม



(เณลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เสราช สมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ4012 สายควนยาไทย์ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรุเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธี
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ 4012 สายควนยาไทย์หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลพรุเดียว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
2.1	1	งานรองพื้นทาง							
	1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT)	ตร.ม.	18,445.000	4.25	78,391.25	1.3563	5.76	106,322.05
5.1	2	งานพื้นทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,228.000	562.84	1,254,007.52	1.3563	763.37	1,700,810.39
	3	งานผิวทาง							
8.1	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	18,445.000	29.46	543,389.70	1.3563	39.95	736,999.45
9.1	3.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.1.2.1	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	18,445.000	260.12	4,797,913.40	1.3563	352.80	6,507,409.94
11.1	4	งานโครงสร้าง							
	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.20 ม.	ม.	60.000	3,588.48	215,308.80	1.3563	4,867.05	292,023.32
12.1	4.2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.2.1	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	790.500	40.00	31,620.00	1.3563	54.25	42,886.20

12.2	4.2.2	ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน	ชุด	17.000	2,600.00	44,200.00	1.3563	3,526.38	59,948.46
12.3	4.2.3	หลักกิโลเมตร	ชุด	3.000	3,580.00	10,740.00	1.3563	4,855.55	14,566.66
12.4	4.2.4	หลักนำโค้ง	หลัก	48.000	40.00	1,920.00	1.3563	54.25	2,604.09
	4.2.5	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.2.5.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
14.1	4.2.5.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- □ 1.20 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR EACH	EACH	4.000	18,868.85	75,475.40	1.3563	25,591.82	102,367.28
14.2	4.2.5.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	5.400	1,825.89	9,859.80	1.3563	2,476.45	13,372.84
14.3	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	29.65	29.65	1.3563	40.21	40.21
	6	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง							
15.1	6.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	6.000	11,480.00	68,880.00	1.3563	15,570.32	93,421.94
15.2	6.2	โคมไฟฟ้า ชนิด HPLS 250 วัตต์ ชนิดหลอดโซเดียมความดันไอสูง	โคม	6.000	4,990.00	29,940.00	1.3563	6,767.93	40,607.62
15.3	6.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	6.000	110.00	660.00	1.3563	149.19	895.15
15.4	6.4	ฐานเสาไฟคอนกรีต ขนาด 0.40X0.80X1.20 ม.	แห่ง	6.000	8,600.00	51,600.00	1.3563	11,664.18	69,985.08
15.5	6.5	สายไฟ NYY3X10 mm (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสาขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้ง)	เมตร	220.000	190.00	41,800.00	1.3563	257.69	56,693.34
15.6	6.6	สายไฟฟ้า NYY2X2.5mm (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสาขึ้นถึงดวงโคม)	เมตร	72.000	59.00	4,248.00	1.3563	80.02	5,761.56
15.7	6.7	ท่อ HDPE Dia 50 mm. พร้อมข้อยึด	เมตร	220.000	102.00	22,440.00	1.3563	138.34	30,435.37
15.8	6.8	Ground rod 16 mm. X 2.40 mm.	ชุด	6.000	550.00	3,300.00	1.3563	745.96	4,475.79
15.9	6.9	ตู้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน รีเลย์พร้อมโฟโตเซล 60A220V เซตีสวิตช์ 30A รวมฟิวส์กันน้ำ	งาน	1.000	5,600.00	5,600.00	1.3563	7,595.28	7,595.28
15.10	6.10	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	จุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3563	6,103.35	6,103.35
15.11	6.11	ค่าแรงและอุปกรณ์ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	งาน	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3563	1,356.30	1,356.30
								TOTAL	9,896,681.67