

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เพื่อทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ก่อสร้างหอถังสูงถังเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ และตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบสรุปผลและรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า
- แบบแปลนโครงการฯ จำนวน ๖๘ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาชี

๖.๒ นายศรินทร์ ไกรนรา

๖.๓ นายเสราช สมแสง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8

เจ้าของอาคาร..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 22 รายการ คิดเป็น 44 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ระยะเวลา
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,802,214	1.3035	2,349,185	การก่อสร้าง
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน				180 วัน
	และงานทาง	597,400	1.3035	778,710	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	450,300	1.0700	481,821	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,849,914		3,609,716	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,600,000	
	(ตัวอักษร) (..... สามล้านหกแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ได้ตรวจสอบและเห็นชอบเอกสารดังกล่าว
ดังนี้

1. แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
2. แบบ ปร.4 จำนวน 44 แผ่น
3. แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
4. แบบแปลน จำนวน 68 แผ่น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. ประธานคณะกรรมการฯ

(สมพงษ์ เขาวงกต)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายศิรินทร์ ไกรนรา)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายเสราข สมแสง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่น้ำหนักหนองไหล หมู่ที่ 8
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ....	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 สุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
แบบเลขที่....	412003, 1141010, 2111100, 3111030, 911001, 911002, 911006, 921001, 991002, สนจ.1-10-001-006, อบต.เขาพนม, รายละเอียดเฉพาะแห่ง
ประมาณราคามาแบบ ปร.4	จำนวน 22 รายการ คิดเป็น 44 แผ่น
เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	93,400	121,700	
	1.2 รางระบายน้ำ ความยาว 19 ม. แบบเลขที่ 911001, 911002	14,000	18,200	
	1.3 ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ แบบเพิ่มเติม อบต.เขาพนม	-	-	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ 991002	3,400	4,400	
	1.5 ประตูรั้ว (เฉพาะประตู) จำนวน 1 บาน แบบเลขที่ 921001	13,800	17,900	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ระบบ แบบเลขที่ 1141010	754,900	984,000	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง แบบเลขที่ 2111100	505,400	658,700	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง แบบเลขที่ 3111030	417,314	543,900	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว 464 ม. แบบเลขที่ อบต.เขาพนม	94,800	123,500	
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	96,400	125,600	
	3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ แบบเลขที่ 911006	40,000	52,100	
	3.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ แบบเลขที่ 911006	40,000	52,100	
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว - ม. แบบเลขที่ อบต.เขาพนม	10,900	14,200	
4	ประเภทงานดิน			
	4.1 งานดิน และสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	315,300	410,900	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา			
	5.1 เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด	32,600	34,800	
	5.2 เครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด	6,100	6,500	
	5.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 ชุด	18,700	20,000	
	5.4 เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 ชุด	9,000	9,600	
	5.5 เครื่องมือตรวจวัด จำนวน 2 ชุด	7,800	8,300	
	5.6 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 ชุด	12,000	12,800	
	5.7 วัสดุจัดหา จำนวน 2 รายการ	19,000	20,300	
	5.8 วัสดุคานนาม ความยาว 97 เมตร แบบเลขที่ 921001	24,000	25,600	
	5.9 ค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ	-	-	
	5.10 ระบบไฟฟ้าชายเขต จำนวน 1 รายการ	213,100	228,000	
	5.11 เครื่องสูบน้ำหยดใช้ขนาด 3 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 4 ชุด	108,000	115,500	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,849,914	3,600,000	
(ตัวอักษร) (..... ตามลักษณะแนบแนบแนบแนบ.....)				

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. ประธานคณะกรรมการฯ
(สมพงษ์ เขียวภาณี)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายศิรินทร์ ไกรนา)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเสวราช สมแสง)

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ (ไม่ตอกเข็ม) ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 412003 รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.		0.00	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	467.29	700.94	99.00	148.50	849.44	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	12 ตร.ม.	502.00	6,024.00	-	-	6,024.00	
2.2	ค่าแรง	23 ตร.ม.	-	-	133.00	3,059.00	3,059.00	
2.3	ตะปู	5 กก.	32.25	161.25	-	-	161.25	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.22 ลบ.ม.	1,646.00	362.12	398.00	87.56	449.68	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.095 ลบ.ม.	1,853.00	7,588.04	436.00	1,785.42	9,373.46	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	21.88	590.76	4.10	110.70	701.46	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	280 กก.	21.05	5,894.00	4.10	1,148.00	7,042.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	21.49	2,320.92	3.30	356.40	2,677.32	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	21.91	1,139.32	3.30	171.60	1,310.92	
	รวมยอดยกไป			24,781.34		7,459.18	32,240.52	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ (ไม่ตอกเข็ม) ปีงบประมาณ 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 412003 รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			24,781.34		7,459.18	32,240.52	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	28.04	168.24	-	-	168.24	
	5. งานโครงสร้าง							
5.1	เหล็ก LG 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	719.63	5,037.41	}		5,037.41	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	401.87	2,813.09			2,813.09	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	308.41	1,233.64		3,708.05	4,941.69	
5.4	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,020.00	2,040.00			2,040.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 3/16 นิ้ว	8 แผ่น	50.00	400.00	-	-	400.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	53.28	3,303.36	20.00	1,240.00	4,543.36	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปริ่มมุม	13 ชุด	65.00	845.00	-	-	845.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	3.74	231.88	-	-	231.88	
5.9	ขอยึดครอบ	26 ตัว	3.74	97.24	-	-	97.24	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมุมอูญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	299.00	6,578.00	89.00	1,958.00	8,536.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	137.00	260.30	80.00	152.00	412.30	
	รวมยอดยกไป			47,789.50		14,517.23	62,306.73	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ (ไม่ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 412003

รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			47,789.50		14,517.23	62,306.73	
	<u>7. งานฉาบปูน</u>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	74.00	3,404.00	82.00	3,772.00	7,176.00	
	<u>8. งานสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	37.00	2,553.00	30.00	2,070.00	4,623.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	35.00	525.00	38.00	570.00	1,095.00	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	453.00	10,419.00	92.00	2,116.00	12,535.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	2 ลบ.ฟ.	811.20	1,622.40	}		1,622.40	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	30.00	30.00			30.00	
9.4	สายยูพร้อมมุกยูแฉ	1 ชุด	280.00	280.00		780.80	1,060.80	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00			90.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4 แผ่น	80.00	320.00			320.00	
9.7	ตาข่ายดัก @ 3 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	30.00	216.00	1,008.00	
9.8	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	168.22	168.22			168.22	
	รวมยอดยกไป			67,993.12		24,042.03	92,035.15	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ (ไม่ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 412003 รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			67,993.12		24,042.03	92,035.15	
10.1	10. งานไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
10.2	ได้รับแบบผังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมเงิน			69,093.12		24,372.03	93,465.15	
	คิดเป็นเงินค่างาน						93,400.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ ปิงปประมาณ 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911001 รายการเลขที่ 2.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	19 ม.	546.11	10,376.09	190.92	3,627.48	14,003.57	
	รวมเงิน			10,376.09		3,627.48	14,003.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน			10,300.00		3,600.00	14,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 911002 รายการเลขที่ 3.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	5 ท่อน	2,130.84	10,654.20	140.00	700.00	11,354.20	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	7.5 ท่อน	1,593.46	11,950.95	120.00	900.00	12,850.95	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,404.00	1,404.00			1,404.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,322.00	2,644.00			2,644.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,296.00	2,592.00			2,592.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	8 ตัว	1,100.00	8,800.00			8,800.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้าจวน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
9	สามทางลดเหล็กหล่อหน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,136.00	1,136.00			1,136.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	157.47	157.47			157.47	
11	หน้าจวนเกลียวเหล็กหล่อ dia 4"	8 ตัว	439.00	3,512.00			3,512.00	
12	หน้าจวนเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	22 ตัว	150.00	3,300.00			3,300.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจวน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	5,400.00	5,400.00			5,400.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,000.00	19,000.00		18,000.00	37,000.00	
15	ก๊อกรน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1 อัน	246.00	246.00			246.00	
16	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"	3 ตัว	216.00	648.00			648.00	
	รวมยอดยกไป			74,394.62		19,650.00	94,044.62	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ ปิ๊งบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911002

รายการเลขที่ 3.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดขอยกมา			74,394.62		19,650.00	94,044.62	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	5.00	25.00			25.00	
18	ประเก็นยาง dia 3"	20 แผ่น	20.00	400.00			400.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	25.00	225.00			225.00	
20	น๊อตยึดหน้าจาน	152 ตัว	10.00	1,520.00			1,520.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
							0.00	
	รวมเงิน			76,804.62		19,650.00	96,454.62	
	คิดเป็นเงินค่างาน						96,400.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,593.46	1,593.46			1,593.46	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,114.49	1,114.49			1,114.49	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	230.84	461.68			461.68	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	69.00	207.00			207.00	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,322.00	1,322.00			1,322.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,100.00	3,300.00			3,300.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	930.00	2,790.00			2,790.00	
11	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	7 ตัว	250.00	1,750.00		9,600.00	11,350.00	
12	หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 3/4"	2 อัน	17.00	34.00			34.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	400.00	800.00			800.00	
14	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	316.00	632.00			632.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	2 ตัว	565.00	1,130.00			1,130.00	
รวมยอดยกไป				15,310.63		9,600.00	24,910.63	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดขงกมา			15,310.63		9,600.00	24,910.63	
16	ข้องอเหล็กอบสั้งกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00			99.00	
17	นืปเปิ้ลเหล็กอบสั้งกะสี dia 3/4"	8 ตัว	8.00	64.00			64.00	
18	นืปเปิ้ลเหล็กอบสั้งกะสี dia 1/2"	4 ตัว	5.00	20.00			20.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจวน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,270.00	6,540.00			6,540.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจวนมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,300.00	4,600.00			4,600.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	250.00	500.00			500.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	3.00	12.00			12.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
27	นือดยัดหน้าจวน dia. 1/2" ยาว 2"	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			30,065.63		10,000.00	40,065.63	
	คิดเป็นเงินค่างาน						40,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่ 5.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,593.46	1,593.46			1,593.46	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,114.49	1,114.49			1,114.49	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	230.84	461.68			461.68	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	69.00	207.00			207.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,322.00	1,322.00			1,322.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,100.00	3,300.00			3,300.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	930.00	2,790.00			2,790.00	
11	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	7 ตัว	250.00	1,750.00			9,600.00	11,350.00
12	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 3/4"	2 อัน	17.00	34.00				
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	400.00	800.00				
14	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	316.00	632.00				
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.00	1,130.00				
รวมยอดยกไป				15,310.63		9,600.00	24,910.63	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 911006

รายการเลขที่ 5.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			15,310.63		9,600.00	24,910.63	
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00			99.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	8.00	64.00			64.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	5.00	20.00			20.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,270.00	6,540.00			6,540.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,300.00	4,600.00			4,600.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	250.00	500.00			500.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	3.00	12.00			12.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			30,065.63		10,000.00	40,065.63	
	คิดเป็นเงินค่างาน						40,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.) ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 921001

รายการเลขที่ 6.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	467.29	23.36	99.00	4.95	28.31	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,646.00	87.24	398.00	21.09	108.33	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,853.00	583.70	498.00	156.87	740.57	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	21.88	1,041.71	4.10	195.20	1,236.91	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	28.04	19.63	-	-	19.63	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	584.12	1,752.36	}		1,752.36	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	72.00	378.00			378.00	
1.9	น๊อตสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	50.00	300.00		956.79	1,256.79	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	220.00	440.00			440.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	74.00	222.00	82.00	246.00	468.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	37.00	111.00	30.00	90.00	201.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	38.00	76.00	146.00	
1.14	ไม้แบบ + คร่าว	0.38 ตร.ม.	502.00	190.76	-	-	190.76	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			5,219.75		1,806.10	7,025.85	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 921001

รายการเลขที่ 6.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			5,219.75		1,806.10	7,025.85	
1.15	ค่าแรง	1.14 ตร.ม.	-	-	133.00	151.62	151.62	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	32.25	6.45	-	-	6.45	
	รวมเงิน (1)			5,226.00		1,957.00	7,183.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	467.29	11.68	99.00	2.48	14.16	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,646.00	49.38	398.00	11.94	61.32	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,853.00	259.42	498.00	69.72	329.14	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	20.56	614.95	3.00	89.73	704.68	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	28.04	11.22	-	-	11.22	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	74.00	111.00	82.00	123.00	234.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	37.00	55.50	30.00	45.00	100.50	
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป			1,113.15		371.47	1,484.61	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)** ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

แบบเลขที่ **921001** รายการเลขที่ **6.00**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม**

กำหนดราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม** เมื่อวันที่ **27** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา			1,113.15		371.47	1,484.61	
2.9	ไม้แบบ + คร่าว	0.19 ตร.ม.	502.00	95.38	-	-	95.38	
2.10	ค่าแรง	0.57 ตร.ม.	-	-	133.00	75.81	75.81	
2.11	ตะปู	0.1 กก.	32.25	3.23	-	-	3.23	
	รวมเงิน (2)			1,211.00		447.00	1,659.00	
	เสามุรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,211.00	4,844.00	447.00	1,788.00	6,632.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,070.00		3,745.00	13,815.00	13,800.00
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2 ลบ.ม.	-	-	148.00	296.00	296.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,853.00	194.57	498.00	52.29	246.86	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. (รวมลวดหนามทั้งหมด 873 ม.)	180 ม.	4.00	720.00	2.00	360.00	1,080.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. (รวมเสารั้วทั้งหมด 42 ต้น)	9 ต้น	250.00	2,250.00	75.00	675.00	2,925.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	5.00	405.00	-	-	405.00	
	รวมเงิน (3)			3,569.00		1,383.00	4,952.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			178.45		69.15	247.60	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	178.45	17,309.65	69.15	6,707.55	24,017.20	24,000.00
	รวมยอดยกไป			27,379.65		10,452.55	37,832.20	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 921001 รายการเลขที่ 6.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			27,379.65		10,452.55	37,832.20	
	รวมเงิน 1+2+3			27,379.65		10,452.55	37,832.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						37,800.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ป้ายโครงการ ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่แบบเพิ่มเติม ,อบต.เขาพนม

รายการเลขที่7.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.3 ลบ.ม.	-	-	0.00	0.00	0.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ท่อเหล็กดำ ยาว6ม. dia 2" หนา 3.2 มม.	1 ท่อน	0.00	0.00	}	0	0.00	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20 x 2.40 ม.	1 แผ่น	0.00	0.00			0.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	4 ตัว	0.00	0.00			0.00	
6	ค่าเขียนตัวหนังสือ (รายละเอียดท้ายสัญญาจ้าง)	1 งาน	-	-	0.00	0	0.00	
7	ทาสีน้ำมัน	6 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
รวมเงิน				0.00		0.00	0.00	
คิดเป็นเงินค่างาน				0.00		0.00	0.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 991002

รายการเลขที่ 8.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 4.5 มม.	0.5 แผ่น	1,015.00	507.50	}	805.60	507.50	
2	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	181.00	181.00			181.00	
3	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	132.00	132.00			132.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	135.51	135.51			135.51	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	345.79	345.79			1,151.39	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	1 ชุด	200.00	200.00			200.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	20.00	200.00			200.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	}	114.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	35.00	105.00			219.00	
	รวมเงิน			2,521.80		919.60	3,441.40	
	คิดเป็นเงินค่างาน			2,500.00		900.00	3,400.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบกร่อน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	467.29	4,672.90	99.00	990.00	5,662.90	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	189 ตร.ม.	502.00	94,878.00	-	-	94,878.00	
2.2	ค่าแรง	337 ตร.ม.	-	-	133.00	44,821.00	44,821.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	32.25	2,709.00	-	-	2,709.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,670.00	5,344.00	300.00	960.00	6,304.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,856.00	44,544.00	466.00	11,184.00	55,728.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	2,051.00	55,377.00	466.00	12,582.00	67,959.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	21.88	1,794.16	4.10	336.20	2,130.36	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	688 กก.	12.05	8,290.40	4.10	2,820.80	11,111.20	
	รวมยอดยกไป			218,809.46		79,619.00	298,428.46	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			218,809.46		79,619.00	298,428.46	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	21.49	72,249.38	3.30	11,094.60	83,343.98	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.91	30,016.70	3.30	4,521.00	34,537.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	21.73	2,238.19	3.30	339.90	2,578.09	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	28.04	4,486.40	-	-	4,486.40	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	0.3 ท่อน	3,793.24	1,137.97	2,400.00	720.00	1,857.97	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	2 ท่อน	2,130.84	4,261.68	1,500.00	3,000.00	7,261.68	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2 ท่อน	1,593.46	3,186.92	1,050.00	2,100.00	5,286.92	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	584.12	2,336.48	90.00	360.00	2,696.48	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	546.83	2,187.32	90.00	360.00	2,547.32	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	271.03	542.06	60.00	120.00	662.06	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	230.84	230.84	60.00	60.00	290.84	
5.8	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1 ท่อน	107.01	107.01	70.00	70.00	177.01	
5.9	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1 ท่อน	65.42	65.42	68.00	68.00	133.42	
	รวมยอดยกไป			341,855.83		102,432.50	444,288.33	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			341,855.83		102,432.50	444,288.33	
5.10	ท่อแสดนเลส	1 ท่อน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	11.00	88.00		2,321.58	88.00	
5.12	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	13.00	104.00			104.00	
5.13	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	14.02	14.02			14.02	
5.14	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	18.69	18.69			2,340.27	
5.15	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	33.18	99.54			99.54	
5.16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	10.28	30.84			30.84	
5.17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48			61.48	
5.18	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	44.40	310.80			310.80	
5.19	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้องอ 90 องศา แสดนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	50.00	150.00			150.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	526.62	526.62			526.62	
	รวมยอดยกไป			349,020.57		104,814.08	453,834.65	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			349,020.57		104,814.08	453,834.65	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	24.36	48.72	}	2,602.24	48.72	
5.25	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	318.00	318.00			318.00	
5.26	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.27	รัดแยกอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	550.00	550.00			3,152.24	
5.28	หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2 อัน	590.00	1,180.00			1,180.00	
5.29	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 อัน	439.00	2,634.00			2,634.00	
5.30	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	6 อัน	300.00	1,800.00			1,800.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 ตัว	20.00	120.00			120.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 ตัว	25.00	300.00			300.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 ตัว	30.00	90.00			90.00	
5.34	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	144 ตัว	5.00	720.00			720.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,270.00	6,540.00	360.00	720.00	7,260.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	5,400.00	10,800.00	480.00	960.00	11,760.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	9,202.00	9,202.00	720.00	720.00	9,922.00	
	รวมยอดยกไป			383,369.29		109,816.32	493,185.61	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			383,369.29		109,816.32	493,185.61	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00	480.00	1,440.00	23,634.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ตัว	384.00	768.00	120.00	240.00	1,008.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ตัว	80.00	640.00	60.00	480.00	1,120.00	
5.41	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	384.00	1,152.00	120.00	360.00	1,512.00	
5.42	ท่อสั้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	75.00	300.00	35.00	140.00	440.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกมีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00	480.00	480.00	11,868.00	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	299.00	20,332.00	89.00	6,052.00	26,384.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	137.00	328.80	80.00	192.00	520.80	
	7. งานตบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	74.00	13,320.00	82.00	14,760.00	28,080.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	74.00	4,884.00	87.00	5,742.00	10,626.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,220.00	1,098.00	153.00	137.70	1,235.70	
	รวมยอดยกไป			459,774.09		139,840.02	599,614.11	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141010

รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			459,774.09		139,840.02	599,614.11	
	<u>8. งานทาสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	37.00	6,660.00	30.00	5,400.00	12,060.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	35.00	805.00	38.00	874.00	1,679.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	100.00	9,000.00	30.00	2,700.00	11,700.00	
	<u>9.งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	600.00	1,620.00	72.00	194.40	1,814.40	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	600.00	720.00	72.00	86.40	806.40	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	1,100.00	2,200.00	200.00	400.00	2,600.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2 ชุด	560.00	1,120.00	100.00	200.00	1,320.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	500.00	4,000.00	130.00	1,040.00	5,040.00	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	25.00	400.00			400.00	
9.9	ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
	รวมยอดยกไป			494,659.09		151,534.82	646,193.91	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1141010

รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			494,659.09		151,534.82	646,193.91	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00		1,000.00	840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	20.00	160.00			160.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1,050.00	1,050.00			2,050.00	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00			200.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	345.79	345.79			345.79	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	995.33	995.33			995.33	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	6 แผ่น	175.00	1,050.00			1,050.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia. 3/8 " ยาว 5 "	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	2,000.00	2,400.00	500.00	600.00	3,000.00	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	2,000.00	1,600.00	500.00	400.00	2,000.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	1,500.00	811.00	300.00	200.00	1,011.00	
	รวมยอดยกไป			504,986.21		153,734.82	658,721.03	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 1141010 รายการเลขที่ 9.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			504,986.21		153,734.82	658,721.03	
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
10.2	เด้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	<u>11. เส้าเข็ม</u>							
11.1	เส้าเข็ม เส้าเข็ม คอ. □ 0.20 x 0.20 x 6.00 m	51 ต้น	1,042.98	53,191.98	610.00	31,110.00	84,301.98	
11.2	ค่าสกัดหัวเส้าเข็ม	51 ต้น	0.00	0.00	190.00	9,690.00	9,690.00	
	รวมเงิน			559,928.19		195,034.82	754,963.01	
	คิดเป็นเงินค่างาน						754,900.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใส ขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111100

รายการเลขที่ 10.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-	-	125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	467.29	2,336.45	99.00	495.00	2,831.45	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	121 ตร.ม.	502.00	60,742.00	-	-	60,742.00	
2.2	ค่าแรง	202 ตร.ม.	-	-	133.00	26,866.00	26,866.00	
2.3	ตะปู	42 กก.	32.25	1,354.50	-	-	1,354.50	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,646.00	8,230.00	398.00	1,990.00	10,220.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,853.00	11,118.00	498.00	2,988.00	14,106.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	2,051.00	59,479.00	498.00	14,442.00	73,921.00	
3.4	น้ำยากันซึม	44 กก.	65.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	21.88	547.00	4.10	102.50	649.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	540 กก.	21.05	11,367.00	4.10	2,214.00	13,581.00	
	รวมยอดยกไป			158,033.95		75,847.50	233,881.45	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ถังน้ำใส ขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 2111100 รายการเลขที่ 10.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			158,033.95		75,847.50	233,881.45	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	21.49	32,449.90	3.30	4,983.00	37,432.90	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.91	59,485.65	3.30	8,959.50	68,445.15	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	28.04	4,065.80	-	-	4,065.80	
	<u>5. งานท่อและอุปกรณ์</u>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	0.2 ท่อน	3,793.24	758.65	2,400.00	480.00	1,238.65	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	0.2 ท่อน	2,130.84	426.17	1,500.00	300.00	726.17	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,593.46	1,593.46	1,050.00	1,050.00	2,643.46	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00	
5.5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	303.00	606.00			606.00	
5.6	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	303.00	909.00			5,139.00	
5.8	หน้าจวนเหล็กเหนียว dia 4"	2 ตัว	478.00	956.00			956.00	
5.9	หน้าจวนเหล็กเหนียว dia 3"	12 ตัว	250.00	3,000.00			3,000.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,310.00	2,620.00			2,620.00	
	รวมยอดยกไป			269,437.58		95,850.00	365,287.58	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ถังน้ำใส ขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 2111100 รายการเลขที่ 10.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			269,437.58		95,850.00	365,287.58	
5.11	เทพื้นเกลี่ย	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 4"	1 ตัว	25.00	25.00			25.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 3"	12 ตัว	20.00	240.00			240.00	
5.14	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	56 ตัว	5.00	280.00			280.00	
	<u>6. งานตบแต่ง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	74.00	4,218.00	82.00	4,674.00	8,892.00	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	37.00	2,109.00	30.00	1,710.00	3,819.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	35.00	175.00	38.00	190.00	365.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	100.00	9,500.00	30.00	2,850.00	12,350.00	
	<u>8. งานอื่น ๆ</u>							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	750.00	750.00			750.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	190.00	950.00		2,250.00	3,200.00	
	รวมยอดยกไป			291,604.58		107,524.00	399,128.58	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ห้องสูงถึงเหล็กทรงรูปถ้วยเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.(ตอกเข็ม) ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 3111030 รายการเลขที่ 11.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินถมคืน	33.28 ลบ.ม.	-	-	148.00	4,925.44	4,925.44	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.78 ลบ.ม.	467.29	1,765.24	99.00	373.98	2,139.22	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว คัด 80 %	19.66 ตร.ม.	502.00	9,871.29	-	-	9,871.29	
2.2	ค่าแรง	24.58 ตร.ม.	-	-	133.00	3,269.13	3,269.13	
2.3	ตะปู	6.14 กก.	32.25	198.18	-	-	198.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.80 ลบ.ม.	1,646.00	1,316.80	398.00	318.40	1,635.20	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	10.81 ลบ.ม.	1,853.00	20,026.96	498.00	5,382.31	25,409.28	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	4.66 กก.	21.88	101.96	4.10	19.11	121.07	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	138.70 กก.	21.05	2,919.70	4.10	568.68	3,488.38	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	173.93 กก.	20.78	3,614.22	3.30	573.96	4,188.19	
4.4	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.90 กก./เส้น)	605.04 กก.	23.47	14,200.38	3.30	1,996.64	16,197.02	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	28.04 กก.	28.04	786.24	-	-	786.24	
	รวมยอดยกไป			54,800.97		17,427.66	72,228.63	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

หอดังสูงถึงเหล็กทรงรูปด้วยเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.(ตอกเข็ม) ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 11.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			54,800.97		17,427.66	72,228.63	
4.6	หอดังเหล็ก ทรงรูปด้วยเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อครบชุด	1 ชุด	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	
	5. งานอื่นๆ							
5.1	เสาเข็ม คอร. □ 0.22 x 0.22 x 6.00 m	8 ต้น	1,289.72	10,317.76	1,021.00	8,168.00	18,485.76	
5.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	8 ต้น	0.00	0.00	200.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			390,118.73		27,195.66	417,314.39	
	คิดเป็นเงินค่างาน						417,314.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ท่อส่งน้ำดิบ ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ แบบเพิ่มเติม,อบต.เขาพนม รายการเลขที่ 12.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังถังกรองผิวดิน							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	0 ท่อน	1,734.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ท่อ PVC. Dia. 3" ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	116 ท่อน	544.00	63,104.00	80.00	9,280.00	72,384.00	464.00
1.3	ท่อ PVC. Dia. 3" ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	0 ท่อน	370.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
1.4	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	3,155.20	3,155.20			3,155.20	
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังเครื่องสูบน้ำ							
2.1	ท่อ PVC. Dia. 3" ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	8 ท่อน	370.00	2,960.00	80.00	640.00	3,600.00	
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	860.00	1,720.00	}		1,720.00	
2.3	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	85.00	170.00			170.00	
2.4	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	250.00	500.00		500.00	1,000.00	
2.5	แผ่นเหล็ก ขนาด dia 20 ซม.หนา 12 มม.	2 แผ่น	90.00	180.00			180.00	
2.6	เสา คอ. □ ขนาด 0.20 x 0.20 x 4.00 - 5.00 ม.พร้อมอุปกรณ์จับยึด	8 ต้น	1,050.00	8,400.00	500.00	4,000.00	12,400.00	
2.7	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	276.50	276.50			276.50	
	รวมเงิน			80,465.70		14,420.00	94,885.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						94,800.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ท่อจ่ายน้ำประปา ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

อบต.เขาพนม , 911001

รายการเลขที่ 13.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 6"	0 ท่อน	1,317.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"	10 ท่อน	598.13	5,981.30	480.00	4,800.00	10,781.30	40.00
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3"	0 ท่อน	370.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
4	สามทางฉาก PVC. ขึ้น 13.5 dia 4" X 3/4"	0 อัน	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	0 ท่อน	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ฝาครอบ ขึ้น 13.5 dia 3/4"	0 อัน	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	0.59 กระป๋อง	250.00	147.06	0.00	0.00	147.06	
8	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	0 รายการ	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 6"	0 ท่อน	4,104.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 5"	0 ท่อน	3,428.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 4" (คาดเหลือง)	0 ท่อน	1,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	1,713.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,029.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	0 ท่อน	726.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
15	ดินลวดถนนลาดยาง	0 ม.	684.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			6,128.36		4,800.00	10,928.36	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ท่อจ่ายน้ำประปา ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไธล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

อบต.เขาพนม , 911001

รายการเลขที่ 13.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			6,128.36		4,800.00	10,928.36	
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" (พร้อมบ่อครอบ 1 บ่อ)	0 ชุด	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	13,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
18	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	1,160.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	510.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
20	เทพื้นเกลียว	0.00 ม้วน	12.00	0.00			0.00	
21	ก๊อกน้ำดับเพลิงแบบหัวแคะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	5,960.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2"	0 ชุด	3,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
23	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
24	เสาชล.ลำเรือรูป 4 X 4 นิ้ว ยาว 2.00-3.00 ม. รับท่อจ่ายน้ำ	0 ต้น	375.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
25	เข็มขัดรัดท่อเหล็กหล่อขนาด 2"-4" (รัดท่อจ่ายน้ำติดกับสะพาน)	0 ชุด	140.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
26	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0 ลบ.ม.	1,550.00	0.00	466.00	0.00	0.00	
27	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 รายการ		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			6,128.36		4,800.00	10,928.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						10,900.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

งานดิน และสระพักตะกอน (10 x 10 x 2 ม.) ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 14.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานสระพักตะกอน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	116 ลบ.ม.	-	-	99.00	11,484.00	11,484.00	
1.2	เรียงหินใหญ่ยาแนวขอบบ่อโดยรอบ	5.6 ตร.ม.	900.00	5,040.00	300.00	1,680.00	6,720.00	
	2.งานดิน							
2.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา และที่ตั้งโรงสูบน้ำดิบ	1570 ลบ.ม.	154.00	241,780.00	13.33	20,928.10	262,708.10	120+1450
2.2	หินผุปรับพื้นที่ทั่วบริเวณ หน้า 0.20 ม.	125 ลบ.ม.	262.00	32,750.00	13.33	1,666.25	34,416.25	
	รวมเงิน			279,570.00		35,758.35	315,328.35	
	คิดเป็นเงิน						315,300.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 15.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 30 ม.	2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน (1)			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงิน			0.00		0.00	0.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW)	2 ตู้	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สีเหลือง) มอก.216-25244 dia 3/4"	116 ท่อน	50.00	5,800.00	50.00	5,800.00	11,600.00	
5	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย VAF 2 x 2.5 มม.	928 ม.	12.00	11,136.00	3.00	2,784.00	13,920.00	
6	ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สีเหลือง) มอก.216-25244 dia 1/2" + ข้อต่อ	10 ท่อน	38.00	380.00	4.00	40.00	420.00	
7	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
8	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5+6+7+8)			19,416.00		13,224.00	32,640.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			19,400.00		13,200.00	32,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด			19,400.00		13,200.00	32,600.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม ปังบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 16.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 23 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	2 เครื่อง	0.00	0.00	-	-	0.00	
				0.00		0.00	0.00	
				0.00		0.00	0.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW)	2 ตู้	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5) คิดเป็นเงินค่างาน			1,500.00		4,600.00	6,100.00	
				1,500.00		4,600.00	6,100.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด			1,500.00		4,600.00	6,100.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ปืงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 17.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม เมื่อวันที่ 2๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			17,200.00		0.00	17,200.00	
	คิดเป็นเงิน			17,200.00		0.00	17,200.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	โต๊ะไม้วางถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		750.00	1,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			700.00		700.00	1,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด			17,900.00		700.00	18,700.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เครื่องมือประจำการประจำปี ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

18.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อย ขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ ขนาด 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x 180 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) ± ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์	1 ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมเงิน			9,000.00		0.00	9,000.00	
	คิดเป็นเงิน						9,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เครื่องมือตรวจวัด ปิงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 19.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเงิน			7,800.00		0.00	7,800.00	
	คิดเป็นเงิน						7,800.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 20.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมเงิน			0.00		12,000.00	12,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

วัสดุจัดหา ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

21.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1000 กก.	18.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	ปูนขาว	200 กก.	5.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมเงิน			19,000.00		0.00	19,000.00	
	คิดเป็นเงิน						19,000.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า ปิงปประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 22.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บั๊กเส้า คอร. ยาว....8.00....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....0.....ต้น [] พาดสาย ยาว.....0.....ม.	0 ต้น 0 ม.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121,680.00
2	ขยายเขตแรงสูง [/] บั๊กเส้า คอร. ยาว....12.00.....ม. (12, 14 ม.) จำนวน...2.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....67.00.....ม.	2 ต้น 67 ม.	7,000.00 630.00	14,000.00 42,210.00	2,000.00 200.00	4,000.00 13,400.00	18,000.00 55,610.00	73,610.00
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด....30.....KVA	1 ชุด	121,680.00	121,680.00	0.00	0.00	121,680.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด....100.....KVA	0 ชุด		0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	[] หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	0 ชุด	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	0 รายการ.		0.00	2,675.00	0.00	0.00	195,290.00
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0 รายการ.		0.00	1,070.00	0.00	0.00	195,290.00
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	0 รายการ.		0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นเงิน			177,890.00		17,400.00	195,290.00	
	คิดเป็นเงิน			177,800.00		17,400.00	195,200.00	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

รายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

22.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.เขาพนม

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] บั๊กเส้า คอร. ยาว....8.00....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....1.....ต้น	1 ต้น	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	25 ม.	25.00	625.00	5.00	125.00	750.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
	รวมเงิน			14,865.00		3,125.00	17,990.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			14,800.00		3,100.00	17,900.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น			192,600.00		20,500.00	213,100.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น						213,100.00	