

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู ขนาดพื้นที่ ๑,๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด จำนวน ๑,๙๓๖.๐๐ ลบ.ม.ปกติ ขุดขยายออกทางด้านข้างของสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู ขนาดพื้นที่ ๓๗๘.๐๐ ตารางเมตร ความลึก ๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด จำนวน ๑,๘๙๐.๐๐ ลบ.ม. ปกติ ปรับปรุงถนนบนคันสระเก็บน้ำขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร โดยมี ขนาดพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด

๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ส.ต.อ.สมพ้อง เชาวภาชี

๖.๒ นายศิริรินทร์ ไกรนรา

๖.๓ นายเสราช สมแสง

ททท

16 พ.ค. ๕๙

๖๖

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1			
ที่ตั้งโครงการ	บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่			
กำหนดราคากลางตามแบบ	ปร.4	1	แผ่น	แบบเลขที่ 10 / 2559

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู ขนาดพื้นที่ 1,533.00 ตารางเมตร ความลึก 2.00 เมตร

ปริมาณดินขุดจำนวน 1,936.00 ลบ.ม.ปกติ ขุดขยายออกทางด้านข้างของสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู ขนาดพื้นที่ 378.00 ตารางเมตร

ความลึก 5.00 เมตร ปริมาณดินขุดจำนวน 1,890.00 ลบ.ม.ปกติ ปรับปรุงถนนบนคันสระเก็บน้ำขนาดความกว้าง 4.00 เมตร

ปรับปรุงถนนบนคันสระเก็บน้ำขนาดความกว้าง 4.00 เมตรความยาว 5.00 เมตร โดยมีขนาดพื้นที่ 20.00 ตารางเมตร

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	287,000.00	1.3266	380,734.00	ภาษี 7
2	งานอาคาร	55,000.00	1.2726	69,993.00	เงินกู้ 7
					ระยะเวลา
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,727.00	ดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			450,000.00	30 วัน
	(ตัวอักษร) (..... สีเส้นห้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมแล้วและได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วพร้อมมีมติเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง โดยอ้างอิงมาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกระบี่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. ประธานกรรมการฯ

(สมพงษ์ เชาว์ภาณี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายศรินทร์ ไกรนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายเสวธ สมแสง) นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายสุบิน เกื้อบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายนิกร ชูดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

12 พ.ค. 2559

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานชุดลอกสระเก็บน้ำ ปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

แบบเลขที่ 10 / 2559

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

กำหนดราคากลางโดย สด.อ. สมพงษ์ เชื้อภักดิ์ , นายศิรินทร์ ไกรนรา และ นายเสราษ สมแสง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานชุดดิน								
1.1	ค่าชุด	3,826.00	0.00	0.00	29.19	111,680.94	111,680.94	
1.2	ค่าต้นและดัก	4,973.00	0.00	0.00	35.27	175,397.71	175,397.71	
	รวมเงิน			0.00		287,078.65	287,078.65	
	คิดเป็นเงินค่างาน						287,000.00	
2. งานปรับปรุงถนนคันสระเก็บน้ำ								
2.1	งานวางท่อระบายน้ำ คล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร	16	2,886.00	46,176.00	0.00	0.00	46,176.00	รวมค่าแรง
2.2	งานฉาบจราจรคอนกรีต 1 : 2 : 4	4	1,639.00	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	
2.3	งานเหล็กเสริมตะแกรงสำหรับเสาเข็ม Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	20.00	27.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
2.4	งานไม้แบบ	2.60	250.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
2.5	ค่าแรงงาน	1.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
	รวมเงิน			53,922.00		1,100.00	55,022.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,000.00	