



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ช่วงที่ ๒)
หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพนม อำเภอเขา
พนม จังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เป็นค่างานกรุยทาง ถางป่า ขุดต่อ ล้มต้นไม้ตัดดินขึ้นรูปถนน
โครงการ (MOC) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ใน
จังหวัดกระบี่ โดยการก่อสร้างชั้นคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ เมตร และงานวางท่อระบาย
น้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุด จุดละ ๓ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน (เสริม
ปลายท่อเดิม) วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๒
ท่อน รวม ๑๒ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๓
ท่อน รวม ๓ ท่อน (เสริมปลายท่อเดิม) วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๒ จุด จุดละ ๓ ท่อน รวม ๖ ท่อน (เสริมปลายท่อเดิม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด และตามแบบแปลนมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กอง
ช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง ๑๕๕,๐๐๐.-
บาท และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙,๗๕๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ
เอกสารสอบราคาได้ใน ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาพนม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕. ผู้ยื่นซองเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาพนม

หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างแล้วตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ส่วนวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม ในวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองเอกสารสอบราคาและแบบแปลน ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ระหว่างวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๘-๙๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ โดยงานกรุยทาง ถางป่า ขุดต่อ ล้มต้นไม้ตัดดินขึ้นรูปถนน โครงการ(MOC) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอปท. ในจังหวัดกระบี่ โดยการก่อสร้างชั้นคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุด จุดละ ๓ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน (เสริมปลายท่อเดิม) วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๒ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๓ ท่อน รวม ๓ ท่อน (เสริมปลายท่อเดิม) วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๓ ท่อน รวม ๖ ท่อน (เสริมปลายท่อเดิม) พร้อมติดตั้งป้ายระปาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด และตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ส.ต.อ.สมพ้อง เขาว์ภาชี

๖.๒ นายศิรินทร์ ไกรนรา

๖.๓ นายเสราช สมแสง

๒๗ เม.ย ๕๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยจาก (ข้าวที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10/2558 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานกรุยทางวางป่าขุดต่อลิ่มต้นไม้ตัดดินขึ้นรูปถนน	ตร.ม.	12,000.00	4.43	53,160.00	1.3365	71,048.34	71,048.34
2	งานเสริมปลายท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ท่อน	21.00	1,179.24	24,764.04	1.3365	33,097.14	33,097.14
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ท่อน	12.00	1,179.24	14,150.88	1.3365	18,912.65	18,912.65
4	งานเสริมปลายท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร	ท่อน	3.00	1,836.36	5,509.08	1.3365	7,362.89	7,362.89
5	งานเสริมปลายท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	2,892.94	17,357.64	1.3365	23,198.49	23,198.49
6	ปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ (ปูนมอร์ตาร์)	กระสอบ	10	110.00	1,100.00	1.3365	1,470.15	1,470.15

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ระยะทาง 2,000.00 เมตร

TOTAL 155,089.65

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ③ ค่างานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่าย 1 * 2
- ④ ค่างานก่อสร้างทางประมาณ

=	
=	
=	-
=	155,000.00

(.....) หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน (.....)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมแล้วและได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วพร้อมมีมติเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง โดยอ้างอิงมาจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีบรรทุกทุกสปีด ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร อ้างอิงมาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มีนาคม 2558 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. ประธานกรรมการฯ

(สมพงษ์ เซาว์ภักย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายศรินทร์ ไกรนรา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายเสวราช สมแสง) นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 36.00 กม. = $(78.08) \times 13 + 300$ = 1,315.04 บาท/เที่ยว

ใช้ค่าขนส่งเฉลี่ย = $1,315.04 / 18.00$ = 73.06 บาท/ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง เฉลี่ย (บาท/ม.)
0.30	48	140	0.126	0.120	27.40
0.40	32	140	0.212	0.18	41.10
0.50	24	250	0.322	0.25	54.79
0.60	24	345	0.442	0.32	54.79
0.80	18	421	0.770	0.50	73.06
1.00	10	510	1.169	0.75	131.50
1.20	8	575	1.651	1.00	164.38
1.50	5	635	2.545	1.45	263.01

ท่อ กอร. คุณภาพชั้น 3 ขนาด ๘ 0.80 เมตร

ขุดดิน 2.16 26.18 [1] = 56.55 บาท/ม. [

ค่าท่อ = 1,285.75 บาท/ม. [

ค่าขนส่งท่อ = 73.06 บาท/ม. [

ค่าวางและกลบกลับ = 421.00 บาท/ม. [

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,836.36 บาท/ม. [

ค่างานต้นทุน = 1,836.36 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 คัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียบละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 36.00 กม. = $(78.08) \times 13 + 300$ = 1,315.04 บาท/เที่ยว

ใช้ค่าขนส่งเฉลี่ย = $1,315.04 / 10.00$ = 131.50 บาท/ม.

ขนาดท่อ Ø (ม.)	จำนวน / เทียบ (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง เฉลี่ย (บาท/ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.120	27.40
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18	41.10
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25	54.79
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32	54.79
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50	73.06
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75	131.50
1.20	8	575	1.651	1.00	164.38
1.50	5	635	2.545	1.45	263.01

ท่อ ออ. คุณภาพชั้น 3 ขนาด ๘ 1.00 เมตร

ขุดดิน 3.00 26.18 [1] = 78.54 บาท/ม. [2]

ค่าท่อ = 2,172.90 บาท/ม. [3]

ค่าขนส่งท่อ = 131.50 บาท/ม. [4]

ค่าวางและกลบกลับ = 510.00 บาท/ม. [5]

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,892.94 บาท/ม. [6]

ค่างานต้นทุน = 2,892.94 บาท/ม.