

บัญชีรายการราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประเภทงาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย เป็นหลุม บ่อ ภายในพื้นที่ตำบล
เขาพนม จำนวน ๑๙ สายทาง ระยะทาง ๓๓,๑๙๗.๐๐ เมตร

สถานที่ส่งมอบ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย เป็นหลุม บ่อ ภายในพื้นที่ตำบล
เขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	รายชื่อสายทาง	จำนวน หินคลุก	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ถนนสายควนมังคะ - ช่องลม หมู่ที่ ๑	๒๒๕	ลบ.ม	๓๐๐.๒๐	๖๗,๕๕๕	
๒	ถนนสายสวนป่า - พึ่งพะยอม หมู่ที่ ๑	๑๒๐	ลบ.ม	๓๐๐.๒๐	๓๖,๐๒๔	
๓	ถนนสายควนสอม - เขาขวาง หมู่ที่ ๒	๒๒๕	ลบ.ม	๒๘๖.๑๓	๖๔,๓๗๙.๒๕	
๔	ถนนสายนางสำเนียง หมู่ที่ ๒	๑๘๐	ลบ.ม	๒๘๖.๑๓	๕๑,๕๐๓.๔๐	
๕	ถนนสายบ้านใหญ่ - ควนลุย หมู่ที่ ๓	๒๗๐	ลบ.ม	๒๘๖.๑๓	๗๗,๒๕๕.๑๐	
๖	ถนนสายบ้านใหญ่ - ห้วยโคก หมู่ที่ ๓	๑๓๕	ลบ.ม	๒๘๙.๖๔	๓๙,๑๐๑.๔๐	
๗	ถนนสายบ้านนาใน หมู่ที่ ๔	๒๑๐	ลบ.ม	๒๘๙.๖๔	๖๐,๘๒๔.๔๐	
๘	ถนนสายปากดาน - เกาะยวนนง หมู่ที่ ๔	๑๘๐	ลบ.ม	๒๘๖.๑๓	๕๑,๕๐๓.๔๐	
๙	ถนนสายบ้านนายแคง หมู่ที่ ๖	๙๐	ลบ.ม	๒๗๙.๐๙	๒๕,๑๑๘.๑๐	
๑๐	ถนนสายนาออก หมู่ที่ ๖	๑๕๐	ลบ.ม	๒๗๙.๐๙	๔๑,๘๖๓.๕๐	
๑๑	ถนนสายบ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๗	๑๙๕	ลบ.ม	๒๘๙.๖๔	๕๖,๔๗๙.๘๐	
๑๒	ถนนสายบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ ๗	๒๗๐	ลบ.ม	๒๘๙.๖๔	๗๘,๒๐๒.๘๐	
๑๓	ถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	๑๘๐	ลบ.ม	๒๗๒.๐๕	๔๘,๙๖๙	
๑๔	ถนนสายบ้านบ้านจันจงค์ เพชรศรี - เขต รอยต่อ ม.๓ ต.เขาหิน หมู่ที่ ๘	๑๖๕	ลบ.ม	๒๕๔.๔๗	๔๑,๙๘๗.๕๕	
๑๕	ถนนสายบ้านนายจีน หมู่ที่ ๘	๑๘๐	ลบ.ม	๒๕๔.๔๗	๔๕,๘๐๔.๖๐	
๑๖	ถนนสายบ้านนาทับทอง หมู่ที่ ๙	๑๘๐	ลบ.ม	๒๗๒.๐๕	๔๘,๙๖๙.๐๐	
๑๗	สายบ้านควนยาว หมู่ที่ ๙	๑๘๐	ลบ.ม	๒๗๙.๐๙	๕๐,๒๓๖.๒๐	
๑๘	ถนนสายบ้านห้วยเนียง หมู่ที่ ๑๐	๑๙๕	ลบ.ม	๒๙๖.๗๐	๕๗,๘๕๖.๕๐	
๑๙	ถนนสายบ้านนายประโยชน์ อุดมศรี - คลอง ปากส้าย หมู่ที่ ๑๐	๑๙๕	ลบ.ม	๒๗๙.๐๙	๕๔,๔๒๒.๕๕	
	รวมเป็นเงิน	๓,๕๒๕	ลบ.ม		๙๙๘,๐๔๕.๕๕	

หมายเหตุ

- หินคลุก จำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ ๑,๖๕๐ กิโลกรัม (จะต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้)
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
- ราคานี้รวมค่ารถไถ่เกลี่ยลิ่มกองแล้ว
- การส่งมอบวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบในวัน และเวลาราชการเท่านั้น (ตามสถานที่ที่แนบมาพร้อมนี้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมเตรียมพื้นที่ส่งมอบวัสดุก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนั้น ผู้รับจ้างสามารถขอขยายเวลาในการส่งมอบวัสดุก่อสร้างดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม
- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จะต้องนำส่งวัสดุตัวอย่าง ชนิดละ ๑๕ กิโลกรัม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการส่งมอบวัสดุก่อสร้าง
- กำหนดส่งมอบวัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

โดยการเบิกจ่ายเงิน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ส่งมอบหินคลุก จำนวน ๑,๗๗๐.๐๐ ลบ.ม. คิดเป็นค่างวดงาน ๔๐% ของจำนวน

งบประมาณทั้งหมด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ จำนวน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ส่งมอบหินคลุก จำนวน ๑,๗๕๕.๐๐ ลบ.ม. คิดเป็นค่างวดงาน ๖๐% ของ

จำนวนงบประมาณทั้งหมด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ จำนวน ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้วพร้อมมีมติเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง โดยอ้างอิงมาจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีรถบรรทุกสิบล้อ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างมาจากราคาสืบอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศรินทร์ ไกรนรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย เป็นหลุม บ่อ ภายในพื้นที่
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

พื้นที่ ปกติ ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองลิตรละ ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท

๑.งานถมหินคลุกถนนสายควนมังคะ - ช่องลม หมู่ที่ ๑		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๖ กม.	๘๗.๒๔	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๘๐.๕๗	บาท/ลบ.ม.
๒.งานถมหินคลุกถนนสายสวนป่า - พังพะยอม หมู่ที่ ๑		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๗ กม.	๘๗.๒๔	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๘๐.๕๗	บาท/ลบ.ม.
๓.งานถมหินคลุกถนนสายควนสอม - เขาขวาง หมู่ที่ ๒		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๒ กม.	๗๔.๐๙	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๖๗.๔๒	บาท/ลบ.ม.
๔.งานถมหินคลุกถนนสายนางสำเนียง หมู่ที่ ๒		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๘ กม.	๗๔.๐๙	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๖๗.๔๒	บาท/ลบ.ม.
๕.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านใหญ่ - ควนลุย หมู่ที่ ๓		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๒ กม.	๗๔.๐๙	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๖๗.๔๒	บาท/ลบ.ม.
๖.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านใหญ่ - ห้วยโศก หมู่ที่ ๓		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๓ กม.	๗๗.๓๗	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๗๐.๗๐	บาท/ลบ.ม.
๗.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านนาใน หมู่ที่ ๔		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๓ กม.	๗๗.๓๗	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๗๐.๗๐	บาท/ลบ.ม.

๘.งานถมหินคลุก...

๘.งานถมหินคลุกถนนสายปากดาน - เกาะยวนนก หมู่ที่ ๔

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๒๒ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๗๔.๐๙

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๖๗.๔๒

บาท/ลบ.ม.

๙.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านนายแค่ง หมู่ที่ ๖

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๒๐ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๖๗.๕๑

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๖๐.๘๔

บาท/ลบ.ม.

๑๐.งานถมหินคลุกถนนสายนาออก หมู่ที่ ๖

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๒๐ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๖๗.๕๑

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๖๐.๘๔

บาท/ลบ.ม.

๑๑.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๗

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๒๓ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๗๗.๓๗

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๗๐.๗๐

บาท/ลบ.ม.

๑๒.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ ๗

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๒๓ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๗๗.๓๗

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๗๐.๗๐

บาท/ลบ.ม.

๑๓.งานถมหินคลุกถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๑๘ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๖๐.๙๓

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๕๔.๒๖

บาท/ลบ.ม.

๑๔.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านบ้านจันงค์ เพชรศรี - เขตรอยต่อ ม.๓ ต.เขาหิน หมู่ที่ ๘

ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันออก)

ค่าขนส่ง ๑๓ กม.

ค่าเกลี่ยเรียบ

รวม

๑๘๐.๐๐

บาท/ลบ.ม.

๔๔.๕๐

บาท/ลบ.ม.

๑๓.๓๓

บาท/ลบ.ม.

๒๓๗.๘๓

บาท/ลบ.ม.

๑๕.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านนายจิ้น หมู่ที่ ๘		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๑๓ กม.	๔๔.๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๓๗.๘๓	บาท/ลบ.ม.
๑๖.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านนาทับทอง หมู่ที่ ๙		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๑๘ กม.	๖๐.๙๓	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๕๔.๒๖	บาท/ลบ.ม.
๑๗.งานถมหินคลุกสายบ้านควนยาว หมู่ที่ ๙		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๐ กม.	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๖๐.๘๔	บาท/ลบ.ม.
๑๘.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านห้วยเนียง หมู่ที่ ๑๐		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๕ กม.	๘๓.๙๖	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๗๗.๒๙	บาท/ลบ.ม.
๑๙.งานถมหินคลุกถนนสายบ้านนายประโยชน์ อุดมศรี - คลองปกาสัย หมู่ที่ ๑๐		
ค่าวัสดุจากแหล่ง(โรงโม่หินเคียงตะวันตก)	๑๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๐ กม.	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	๑๓.๓๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	๒๖๐.๘๔	บาท/ลบ.ม.